



江苏长三角环境科学技术研究院

东龙路西侧，G312 南侧地块

土壤污染状况调查报告

(评审稿)

委托单位：常州龙运建设发展有限公司

承担单位：江苏长三角环境科学技术研究院有限公司

编制时间：二零二一年九月

项目名称：东龙路西侧，G312 南侧地块土壤污染状况调查报告

委托单位：常州龙运建设发展有限公司

编制单位：江苏长三角环境科学技术研究院有限公司

检测单位：苏州汉宣检测科技有限公司

项目组成员

| 类别 | 姓名 | 职责 | 签名 |
|--------|--------|--------|----|
| 地块调查人员 | 曹南 | 负责人 | |
| | 曹南、华子麟 | 现场调查人员 | |
| 报告编写人员 | 曹南 | 负责人 | |
| | 曹南 | 调查报告编写 | |

报告校审

| 初审 | 签名 | 审定/签发 | 签名 |
|----|----|-------|----|
| 陈浩 | | 李小平 | |

江苏长三角环境科学技术研究院有限公司

地址：常州市武进区经济开发区菱香路 22 号

邮编：213000

电话：0519-88198836

传真：0519-88198830

摘 要

1、地块概况

东龙路西侧、G312 南侧地块（以下简称“项目地块”）位于常州市武进区东龙路以西、G312 以南，占地面积 179702.1785 平方米（约 269.42 亩），地块主要由亚邦汽配市场、西南角居民区及东北角荒地三个区域构成。亚邦汽配市场于 2021 年停止运营，截止项目进场主体建筑尚未完全拆除，目前处于拆迁阶段；西南角居民区维持使用现状；东北角荒地原为常州超凡标牌有限公司，于 2013 年拆除搬迁后闲置至今。根据《常州市武进区控制性详细规划》，地块规划用途为 A31 高等院校用地，属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的二类用地。

本次土壤污染状况调查第一阶段工作于 2021 年 8 月 22 日~8 月 24 日开展，工作内容包括资料收集、现场踏勘、人员访谈等。现场采样工作于 2021 年 8 月 26 日开展，工作内容包括土壤采样、地下水建井、土壤样品保存与流转等，当日土壤样品完成流转；地下水样品采集工作于 2021 年 9 月 1 日开展，9 月 1 日地下水样品完成流转；样品检测周期为 2021 年 8 月 28 日~9 月 9 日。

2、调查方案

本次调查采用专业布点法进行监测点位布设，总计在地块范围内布设了 30 个土壤监测点位及 4 个地下水监测点位。另根据《建设用

地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）中关于土壤对照点布设的相关要求，在地块外设置了1个土壤对照点和1个地下水对照点。

土壤检测指标为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准筛选值（试行）》（GB36600-2018）中表1所规定的常规45项检测指标、pH及特征污染物石油烃，地下水基本指标与土壤一致。

3、调查结果

(1) 地块内土壤样品共检出重金属6项（砷、汞、铅、镉、铜、镍）、挥发性有机物3项（甲苯、乙苯、间，对-二甲苯）、半挥发性有机物8项（萘、苯并(a)蒽、䓛、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽），所有检出指标均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。

(2) 地下水样品pH值分布在7~7.6之间，地下水检出重金属6项（铜、汞、砷、镍、镉）及石油烃，检出水平符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类水要求及《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》中规定的第二类用地地下水筛选值。

综上，项目地块土壤与地下水环境质量满足二类用地规划要求。

目 录

| | |
|---------------------|----|
| 摘要 | I |
| 1 项目概述 | 1 |
| 1.1 项目背景 | 1 |
| 1.2 调查目的 | 2 |
| 1.3 调查范围 | 2 |
| 1.4 调查原则 | 3 |
| 1.5 调查程序及工作内容 | 4 |
| 1.6 地块规划用途 | 7 |
| 1.7 调查依据 | 9 |
| 1.7.1 法律法规 | 9 |
| 1.7.2 相关规定与政策 | 10 |
| 1.7.3 技术导则及规范 | 11 |
| 1.7.4 评价标准 | 11 |
| 1.7.5 其它资料 | 12 |
| 2 区域概况 | 13 |
| 2.1 区域位置 | 13 |
| 2.2 地形地貌 | 14 |
| 2.3 气候条件 | 15 |
| 2.4 水文地质 | 16 |
| 3 地块概况 | 18 |
| 3.1 地理位置 | 18 |

| | |
|----------------------|----|
| 3.2 地块现状与历史..... | 18 |
| 3.2.1 地块现状..... | 18 |
| 3.2.2 地块用地历史..... | 20 |
| 3.2.3 地块历史企业情况..... | 22 |
| 3.3 地块周边现状与历史..... | 23 |
| 3.3.1 地块周边现状..... | 23 |
| 3.3.2 敏感目标..... | 25 |
| 3.3.3 地块周边历史..... | 26 |
| 3.3.4 地块周边企业情况..... | 28 |
| 3.4 潜在污染因子识别..... | 29 |
| 4 水文地质情况..... | 30 |
| 4.1 土层分布情况..... | 30 |
| 4.2 地下水赋存情况..... | 31 |
| 5 布点采样方案..... | 35 |
| 5.1 布点原则..... | 35 |
| 5.2 布点方案..... | 35 |
| 5.3 计划采样深度..... | 38 |
| 5.3.1 土壤计划采样深度..... | 38 |
| 5.3.2 地下水计划采样深度..... | 38 |
| 5.4 检测方案..... | 39 |
| 5.5 采样计划汇总..... | 39 |
| 6 现场采样及实验室分析..... | 43 |

| | |
|---------------------------|----|
| 6.1 土壤现场采样..... | 43 |
| 6.1.1 现场定位和探测..... | 43 |
| 6.1.2 土壤钻孔..... | 44 |
| 6.1.3 样品采集..... | 45 |
| 6.1.4 现场快速检测..... | 45 |
| 6.1.5 样品装样送检..... | 47 |
| 6.1.6 封孔..... | 48 |
| 6.1.7 样品保存与运输..... | 48 |
| 6.2 地下水现场采样..... | 49 |
| 6.2.1 地下水建井..... | 50 |
| 6.2.2 洗井..... | 52 |
| 6.2.3 样品采集和采样原则..... | 54 |
| 6.2.4 样品运输与保存..... | 55 |
| 6.3 采样汇总..... | 56 |
| 6.4 实验室分析检测..... | 59 |
| 6.4.1 土壤样品实验室分析..... | 59 |
| 6.4.2 地下水实验室分析..... | 62 |
| 6.5 质量控制与质量保证..... | 65 |
| 6.5.1 现场采样质量控制与质量保证..... | 65 |
| 6.5.2 样品运输质量控制与保证..... | 67 |
| 6.5.3 现场质控样采集汇总..... | 67 |
| 6.5.4 实验室分析质量控制与质量保证..... | 68 |

| | |
|---------------------|-----|
| 7 调查结果与评价..... | 73 |
| 7.1 水文地质条件分析..... | 73 |
| 7.1.1 地质情况..... | 73 |
| 7.1.2 水文情况..... | 76 |
| 7.2 土壤调查结果分析..... | 77 |
| 7.2.1 评价标准..... | 77 |
| 7.2.2 结果分析..... | 79 |
| 7.3 地下水调查结果分析..... | 84 |
| 7.3.1 评价标准..... | 84 |
| 7.3.2 结果分析..... | 86 |
| 7.4 质控分析..... | 88 |
| 7.4.1 现场平行样..... | 88 |
| 7.4.2 样品运输质控分析..... | 93 |
| 7.4.3 淋洗空白样分析..... | 94 |
| 7.4.4 全程序空白样分析..... | 95 |
| 7.4.5 实验室质量控制..... | 95 |
| 7.5 不确定性分析..... | 98 |
| 8 结论与建议..... | 99 |
| 8.1 结论..... | 99 |
| 8.2 建议..... | 100 |
| 9 附件..... | 101 |

图 件

| | |
|---|----|
| 图 1- 1 项目地块红线图（2020 Google Earth） | 2 |
| 图 1- 2 土壤污染状况调查的工作内容与程序..... | 6 |
| 图 1- 3 地块用地规划..... | 8 |
| 图 2- 1 地块区域位置..... | 14 |
| 图 3- 1 地块地理位置..... | 18 |
| 图 3- 2 北侧仓库内部（已关停） | 19 |
| 图 3- 3 南侧仓库内部（已关停） | 19 |
| 图 3- 4 东北侧居民区..... | 20 |
| 图 3- 5 正门 | 20 |
| 图 3- 6 地块平面布局情况..... | 20 |
| 图 3- 7 地块用地历史..... | 22 |
| 图 3- 8 北侧京杭大运河..... | 24 |
| 图 3- 9 南侧个私工业区及居民区..... | 24 |
| 图 3- 10 西侧居民区 | 25 |
| 图 3- 11 东侧亚邦物流中心..... | 25 |
| 图 3- 12 地块周边敏感目标..... | 26 |
| 图 3- 13 地块周边历史变迁..... | 27 |
| 图 4- 1 工程地质剖面图 1-1 ' | 33 |
| 图 4- 2 工程地质剖面图 2-2 ' | 34 |
| 图 5- 1 地块点位布设..... | 36 |
| 图 5- 2 对照点位位置..... | 37 |

| | |
|---------------------------|----|
| 图 6- 1 土壤采样流程图..... | 43 |
| 图 6- 2 Geoprobe 设备..... | 45 |
| 图 6- 3 现场土壤钻孔..... | 45 |
| 图 6- 4 XRF 检测..... | 46 |
| 图 6- 5 PID 检测..... | 46 |
| 图 6- 6 SVOC 样品采集..... | 47 |
| 图 6- 7 VOC 样品采集..... | 47 |
| 图 6- 8 地下水采样流程图..... | 50 |
| 图 6- 9 Geoprobe 建井下管..... | 51 |
| 图 6- 10 填石英砂..... | 52 |
| 图 6- 11 填膨润土..... | 52 |
| 图 6- 12 水位测定..... | 53 |
| 图 6- 13 采样前洗井..... | 53 |
| 图 7- 1 项目地块钻孔柱状图..... | 74 |
| 图 7- 2 项目地块钻孔柱状图..... | 75 |
| 图 7- 3 地下水流向..... | 76 |
| 图 7- 4 土壤样品质控统计..... | 96 |
| 图 7- 5 地下水样品质控统计..... | 97 |

表 格

| | |
|---------------------------------------|----|
| 表 1- 1 地块边界坐标（国家 2000 大地坐标系） | 3 |
| 表 1- 2 本次调查项目资料清单..... | 12 |
| 表 3- 2 地块 500m 范围内敏感目标..... | 26 |
| 表 3- 3 地块周边区域用地历史..... | 27 |
| 表 4- 2 土层特性简表..... | 30 |
| 表 5- 2 土壤布点采样方案汇总..... | 39 |
| 表 5- 3 地下水布点采样方案汇总..... | 42 |
| 表 6- 2 土壤监测点位坐标数据（2000 国家大地坐标系） | 44 |
| 表 6- 3 土壤样品 XRF 数值统计..... | 46 |
| 表 6- 4 土壤样品保存要求..... | 48 |
| 表 6- 5 地下水监测点位坐标..... | 51 |
| 表 6- 6 地下水环境监测井洗井参数测量值偏差范围..... | 53 |
| 表 6- 7 地下水环境监测井洗井参数测量值..... | 53 |
| 表 6- 8 地下水样品保存要求..... | 55 |
| 表 6- 9 土壤样品送检表..... | 56 |
| 表 6- 10 地下水样品送检表..... | 58 |
| 表 6- 11 土壤检测方法与检出限..... | 60 |
| 表 6- 12 地下水检测方法与检出限..... | 62 |
| 表 6- 13 现场质控样采样..... | 68 |
| 表 7- 2 地下水水位与标高..... | 76 |
| 表 7- 3 土壤样品评价标准 (mg/kg) | 77 |

| | |
|-------------------------|----|
| 表 7- 4 土壤样品检出情况..... | 82 |
| 表 7- 5 地下水评价标准..... | 84 |
| 表 7- 6 地下水样品检出情况..... | 87 |
| 表 7- 7 土壤样品质控允许偏差..... | 88 |
| 表 7- 8 地下水样品质控允许偏差..... | 89 |
| 表 7- 9 土壤样品质控分析..... | 91 |
| 表 7- 10 地下水样品质控分析..... | 93 |